



Legenda :

- 1 dřevěné příložky – budoucí prodloužení krokví průřez 100/150 mm
- 2 spojení krokví a příložek svorníky 3 x M 10
- 3 stávající krokve 120/160 mm
- 4 okapový žlab ve žlabových háčích d=150
- 5 kónický žlabový kotlík

- 1 ZATEPLOVACÍ SYSTÉM SOKLU ETICS EXTR. PS 70mm
VČETNĚ HYDROIZOLACE A ODVODNĚNÍ Z TRUB DREN Pe 150mm
A GEOTEXILIE
- 2 ZATEPLOVACÍ SYSTÉM STŘECHY min.vata 2cm A1
PUR PĚNA SOFT 280mm
 $\lambda = 0,037 \text{ W/M.K}$
- 3 ZATEPLOVACÍ SYSTÉM VNĚJŠÍCH STĚN ETICS
minerální vata tř.pož.odolnosti A1 tl. 160mm

ZATEPLOVACÍ SYSTÉM FASÁDY ETICS Minerální vata tř.pož.odolnosti A1 160mm $\lambda = 0,035 \text{ W/m.K}$

ŠPALETY OKEN A ŘÍMSA V TL min. 50MM minerální vata SYST. ETICS tř. A1 POUŽITÍ ALIŠT a PLAST. LIŠT

POVRCH BUDE TVOŘIT PROBARVENÁ OMÍTKOVINA V tl. 2mm

č.p 2681, 2682 BLOK 318 NENÍ PŘEDMĚTEM PRACÍ

1NP $\pm 0,000 = 270,550 \text{ m.n.m}$

Odpovědný projektant Ing. Josef Mroček	Vypracoval – kreslil Vlastislav Hofman	CESKOMORAVSKÁ TRADIČNÍ STAVBY, s.r.o.
ČKAIT: 0300341, XigBeterac nad OHF	ČKAIT: 0400920, Rotelice 102, Zetec	Rotelice 20, 438 01 Znojmo
Investor : BYTOVÉ DRUŽSTVO BLOK 318, Brigádnická 2682 MOST		Tel. : +420724746538 hofmanj@protonmail.com
Místo stavby : Kú. MOST, č.p 2679 č.p. 2680		Formát A1
Akce : ZATEPLENÍ FASÁD, STŘECHY, VÝMĚNA OKEN A STAVEBNÍ PRÁCE NA OBJEKTU BRIGÁDNICKÁ č.p.2679,2680 MOST		Datum 04/2024
		Stupeň projektu OSP zhlášení
		Číslo zakázky 80318M037/1/2024
Výkres : NOVÝ STAV STŘECHA		Archivní číslo 80318M037/1/2024
		MAPKO Číslo výkresu 8
		1 : 100